

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pałacu Radolińskich w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI : 63-200 Jarocin, Park 3
INWESTOR : Gmina Jarocin
ADRES INWESTORA : Jarocin, AL. Niepodległości 10
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA : 06.12.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokół prowadzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i naprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodnieniu z inwestorem,

Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.12.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remonta pomieszczeń piwnicznych			
1.1		Komunikacja			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściana wewnętrzna>(7.77*2+2.79+1.35*2+1.0*2)*3.33 (36.49*2+2.33*3+0.30*4)*2.67 (1.75*2+1.35)*3.33 (2.57*2+4.38*2)*3.33 <sufit>7.0+7.77*2.78+1.38*1.75+36.49*2.32+0.50*7	m ² m ² m ² m ² m ²	 76.690 216.724 16.151 46.287 119.172	
				RAZEM	475.024
2 d.1.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.1	m ² m ²	 475.024	
				RAZEM	475.024
3 d.1.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.2	m ² m ²	 475.024	
				RAZEM	475.024
4 d.1.1	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 7.0+7.77*2.78+1.38*1.75+36.49*2.32+0.50*7	m ² m ²	 119.172	
				RAZEM	119.172
5 d.1.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.4	m ² m ²	 119.172	
				RAZEM	119.172
1.2		Magazyn 004			
6 d.1.2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (1.88*2+4.21)*2.21	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
7 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściana wewnętrzna>4.21*2.21 <sufit>1.88*4.21	m ² m ² m ²	 9.304 7.915	
				RAZEM	17.219
8 d.1.2	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.6	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
9 d.1.2	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.6	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
10 d.1.2	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.6	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
11 d.1.2	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.10	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
12 d.1.2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(1.88*2+4.21*2)*2.21 <sufit>1.88*4.21	m ² m ² m ²	 26.918 7.915	
				RAZEM	34.833
13 d.1.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.12	m ² m ²	 34.833	
				RAZEM	34.833
14 d.1.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.13	m ² m ²	 34.833	
				RAZEM	34.833
15 d.1.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.6*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.687	
				RAZEM	0.687

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.15	m ³	0.687	
				RAZEM	0.687
17 d.1.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.15	m ³	0.687	
				RAZEM	0.687
18 d.1.2	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²		
		7.91	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
19 d.1.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.18	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
1.3		Magazyn 005			
20 d.1.3	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		
		4.06*3.29	m ²	13.357	
				RAZEM	13.357
21 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		<ściany wewnętrzne>(4.79*2+5.19*2-4.06)*3.29	m ²	52.311	
		<sufit>5.19*4.79	m ²	24.860	
				RAZEM	77.171
22 d.1.3	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
		Ściana			
		poz.20	m ²	13.357	
				RAZEM	13.357
23 d.1.3	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.20	m ²	13.357	
				RAZEM	13.357
24 d.1.3	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.20	m ²	13.357	
				RAZEM	13.357
25 d.1.3	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.24	m ²	13.357	
				RAZEM	13.357
26 d.1.3	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
		SANABUILD FINITURA			
		<ściany>(4.79*2+5.19*2)*3.29	m ²	65.668	
		<sufit>5.19*4.79	m ²	24.860	
				RAZEM	90.528
27 d.1.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.26	m ²	90.528	
				RAZEM	90.528
28 d.1.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
		MICROSILIKATO			
		poz.27	m ²	90.528	
				RAZEM	90.528
29 d.1.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.20*0.03*1.3	m ³	0.521	
				RAZEM	0.521
30 d.1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.29	m ³	0.521	
				RAZEM	0.521
31 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.29	m ³	0.521	
				RAZEM	0.521

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 5.19*4.79	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
33 d.1.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.32	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
1.4		Magazyn 006			
34 d.1.4	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach (1.97*2+8.20*2)*3.21 0.88*2.20*2	m ² m ² m ²	 65.291 3.872	
				RAZEM	69.163
35 d.1.4	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 12.24	m ² m ²	 12.240	
				RAZEM	12.240
36 d.1.4	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 <ściany>poz.34 <sufit>poz.35	m ² m ² m ²	 69.163 12.240	
				RAZEM	81.403
37 d.1.4	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie - Sanabuild Fondo. poz.36	m ² m ²	 81.403	
				RAZEM	81.403
38 d.1.4	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.37	m ² m ²	 81.403	
				RAZEM	81.403
39 d.1.4	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.38	m ² m ²	 81.403	
				RAZEM	81.403
40 d.1.4	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.38	m ² m ²	 81.403	
				RAZEM	81.403
41 d.1.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.40	m ² m ²	 81.403	
				RAZEM	81.403
42 d.1.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.41	m ² m ²	 81.403	
				RAZEM	81.403
43 d.1.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku 12.24+0.92	m ³ m ³	 13.160	
				RAZEM	13.160
44 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.43	m ³ m ³	 13.160	
				RAZEM	13.160
45 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.43	m ³ m ³	 13.160	
				RAZEM	13.160
46 d.1.4	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 5.19*4.79	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
47 d.1.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.46	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Magazyn 007			
48 d.1.5	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych 4.35*2.43	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
49 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.20*2+5.42*2-4.35)*2.43 <sufit>25.50	m ² m ² m ²	 41.043 25.500	
				RAZEM	66.543
50 d.1.5	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.48	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
51 d.1.5	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.48	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
52 d.1.5	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.48	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
53 d.1.5	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.52	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
54 d.1.5	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.20*2+5.42*2)*2.43 <sufit>25.50	m ² m ² m ²	 51.613 25.500	
				RAZEM	77.113
55 d.1.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.54	m ² m ²	 77.113	
				RAZEM	77.113
56 d.1.5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.55	m ² m ²	 77.113	
				RAZEM	77.113
57 d.1.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.48*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.412	
				RAZEM	0.412
58 d.1.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km poz.57	m ³ m ³	 0.412	
				RAZEM	0.412
59 d.1.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.57	m ³ m ³	 0.412	
				RAZEM	0.412
60 d.1.5	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 5.19*4.79	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
61 d.1.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.60	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
1.6		Magazyn 008			
62 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
63 d.1.6	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (4.79*2+3.44)*2.34	m ² m ²	 30.467	
				RAZEM	30.467

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.6	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (1.53+0.20+0.96+1.16+1.79+1.16+0.96+2.03+0.20)*2.34	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
65 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(6.99+5.19*2+0.20*4)*2.34 <sufit>40.71	m ² m ² m ²	 42.518 40.710	
				RAZEM	83.228
66 d.1.6	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.64	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
67 d.1.6	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.64	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
68 d.1.6	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.64	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
69 d.1.6	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.68	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
70 d.1.6	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(6.99+5.19*2+0.20*4)*2.34+poz.64 <sufit>40.71	m ² m ² m ²	 65.895 40.710	
				RAZEM	106.605
71 d.1.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.70	m ² m ²	 106.605	
				RAZEM	106.605
72 d.1.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.71	m ² m ²	 106.605	
				RAZEM	106.605
73 d.1.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.63*0.08*1.3 poz.64*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 3.169 0.912	
				RAZEM	4.081
74 d.1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.73	m ³ m ³	 4.081	
				RAZEM	4.081
75 d.1.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.73	m ³ m ³	 4.081	
				RAZEM	4.081
76 d.1.6	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² 40.71	m ² m ²	 40.710	
				RAZEM	40.710
77 d.1.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.76	m ² m ²	 40.710	
				RAZEM	40.710
1.7		Magazyn 009			
78 d.1.7	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych 2.80*2.32	m ² m ²	 6.496	
				RAZEM	6.496
79 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.95*2+2.80)*2.32 <sufit>16.66	m ² m ² m ²	 34.104 16.660	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 d.1.7 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.78	m ² m ²	RAZEM 6.496	50.764 6.496
81	KNR 0-40 d.1.7 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.78	m ² m ²	RAZEM 6.496	6.496
82	KNR 0-40 d.1.7 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.78	m ² m ²	RAZEM 6.496	6.496
83	KNR 0-40 d.1.7 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.82	m ² m ²	RAZEM 6.496	6.496
84	KNR 0-40 d.1.7 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.95*2+2.80*2)*2.32 <sufit>16.66	m ² m ² m ²	RAZEM 40.600 16.660	57.260
85	KNR 0-40 d.1.7 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.84	m ² m ²	RAZEM 57.260	57.260
86	KNR 0-40 d.1.7 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.85	m ² m ²	RAZEM 57.260	57.260
87	KNR 4-01 d.1.7 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.78*0.03*1.3	m ³ m ³	RAZEM 0.253	0.253
88	KNR 4-01 d.1.7 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.87	m ³ m ³	RAZEM 0.253	0.253
89	KNR 4-01 d.1.7 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.87	m ³ m ³	RAZEM 0.253	0.253
90	KNR 4-01 d.1.7 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 2.80*5.95	m ² m ²	RAZEM 16.660	16.660
91	KNR 0-23 d.1.7 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.90	m ² m ²	RAZEM 16.660	16.660
1.8		Pom. techniczne 010 i 011			
92	KNR 4-01 d.1.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	3.000
93	KNR 4-01 d.1.8 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (3.23*2+1.73*2+1.00*2)*2.77	m ² m ²	RAZEM 33.018	33.018
94	KNR 4-01 d.1.8 0701-05 analogia 011 010	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (1.53+0.20+0.96+1.16+1.79+1.16+0.96+2.03+0.20)*2.32 5.0	m ² m ² m ²	RAZEM 23.177 5.000	28.177
95	KNR 4-01 d.1.8 0701-10 analogia 011	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 11.46	m ² m ²	RAZEM 11.460	11.460

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5.94*2+1.93*2)*2.32	m ² m ²	 36.517	
				RAZEM	36.517
97 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(4.77*2+5.95*2)*2.32 <sufit>28.38+3.20*1.10	m ² m ² m ²	 49.741 31.900	
				RAZEM	81.641
98 d.1.8	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.94 Sufit poz.95	m ² m ² m ²	 28.177 11.460	
				RAZEM	39.637
99 d.1.8	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.98	m ² m ²	 39.637	
				RAZEM	39.637
100 d.1.8	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.98	m ² m ²	 39.637	
				RAZEM	39.637
101 d.1.8	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.100	m ² m ²	 39.637	
				RAZEM	39.637
102 d.1.8	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(4.77*2+5.95*2)*2.32 poz.100 <sufit>28.38+11.46+3.20*1.10	m ² m ² m ² m ²	 49.741 39.637 43.360	
				RAZEM	132.738
103 d.1.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.102	m ² m ²	 132.738	
				RAZEM	132.738
104 d.1.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.103	m ² m ²	 132.738	
				RAZEM	132.738
105 d.1.8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.93*0.10*1.3 poz.94*0.03*1.3 poz.96*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.292 1.099 1.424	
				RAZEM	6.815
106 d.1.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.105	m ³ m ³	 6.815	
				RAZEM	6.815
107 d.1.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.105	m ³ m ³	 6.815	
				RAZEM	6.815
108 d.1.8	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe, EI60 0.92*1.80	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
109 d.1.8	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 28.38+11.46+3.20*1.10	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
110 d.1.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.109	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
1.9		Magazyn 012			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.1.9	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (2.95+1.05)*2.17	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
112 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.95*2+3.70*2-2.95-1.05)*2.17 <sufit>21.08	m ² m ² m ²	 33.201 21.080	
				RAZEM	54.281
113 d.1.9	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.111	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
114 d.1.9	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.111	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
115 d.1.9	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.111	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
116 d.1.9	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.115	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
117 d.1.9	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.95*2+3.70*2)*2.17 <sufit>21.08	m ² m ² m ²	 41.881 21.080	
				RAZEM	62.961
118 d.1.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.117	m ² m ²	 62.961	
				RAZEM	62.961
119 d.1.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.118	m ² m ²	 62.961	
				RAZEM	62.961
120 d.1.9	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.111*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.339	
				RAZEM	0.339
121 d.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.120	m ³ m ³	 0.339	
				RAZEM	0.339
122 d.1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.120	m ³ m ³	 0.339	
				RAZEM	0.339
123 d.1.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.08	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
124 d.1.9	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 21.08	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
125 d.1.9	KNR 4-01 0819-16 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin 21.08	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
126 d.1.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.124	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
1.10		Magazyn 013			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.1.1 0	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (1.90+0.40+0.96+0.10+1.16+2.13+1.16+0.10+0.96+1.97+0.40)*2.17	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
128 d.1.1 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.16*2+7.31+0.30*4)*2.17 <sufit>41.35	m ² m ² m ²	 40.861 41.350	
				RAZEM	82.211
129 d.1.1 0	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.127	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
130 d.1.1 0	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.127	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
131 d.1.1 0	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.127	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
132 d.1.1 0	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.131	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
133 d.1.1 0	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.16*2+7.31+0.30*4)*2.17 (1.90+0.40+0.96+0.10+1.16+2.13+1.16+0.10+0.96+1.97+0.40)*2.17 <sufit>41.35	m ² m ² m ² m ²	 40.861 24.391 41.350	
				RAZEM	106.602
134 d.1.1 0	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.133	m ² m ²	 106.602	
				RAZEM	106.602
135 d.1.1 0	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.134	m ² m ²	 106.602	
				RAZEM	106.602
136 d.1.1 0	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.127*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
137 d.1.1 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.136	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
138 d.1.1 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.136	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
139 d.1.1 0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 41.35	m ² m ²	 41.350	
				RAZEM	41.350
140 d.1.1 0	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 41.35	m ² m ²	 41.350	
				RAZEM	41.350

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.1.1 0	KNR 4-01 0819-16 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin	m ²		
		41.35	m ²	41.350	
				RAZEM	41.350
142 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.140	m ²	41.350	
				RAZEM	41.350
1.11		Magazyn 015			
143 d.1.1 1	KNR 4-01 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.1.1 1	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szkalnych	m ²		
		3.08*2.96	m ²	9.117	
				RAZEM	9.117
145 d.1.1 1	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki przy schodach	m ²		
		2.50*2.96	m ²	7.400	
				RAZEM	7.400
146 d.1.1 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		
		(13.05+5.26+9.46+0.69+3.56+5.96+0.20+0.10+1.44*2+0.89*2+0.70*4*2)*1.50	m ²	72.810	
				RAZEM	72.810
147 d.1.1 1	KNR 4-01 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		<sufit>72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
148 d.1.1 1	KNR 4-01 0619-02 1	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
		Ściana poz.146	m ²	72.810	
				RAZEM	72.810
149 d.1.1 1	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.148	m ²	72.810	
				RAZEM	72.810
150 d.1.1 1	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.148	m ²	72.810	
				RAZEM	72.810
151 d.1.1 1	KNR 0-40 0210-02 1	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²		
		poz.150	m ²	72.810	
				RAZEM	72.810
152 d.1.1 1	KNR 0-40 0212-01 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²		
		poz.150	m ²	72.810	
		<sufit>72.0	m ²	72.000	
				RAZEM	144.810
153 d.1.1 1	KNR 0-40 0212-02 1	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.152	m ²	144.810	
				RAZEM	144.810
154 d.1.1 1	KNR 0-40 0212-04 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²		
		poz.153	m ²	144.810	
				RAZEM	144.810
155 d.1.1 1	KNR 4-01 0813-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek po rozbiórce ścian działowych	plyt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	plyt.	30.000	
				RAZEM	30.000
156 d.1.1 1	KNR 4-01 0819-04 1 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych	plyt.		
		20	plyt.	20.000	
				RAZEM	20.000
157 d.1.1 1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.144*0.10*1.3	m ³	1.185	
		poz.145*0.10*1.3	m ³	0.962	
		poz.146*0.03*1.3	m ³	2.840	
				RAZEM	4.987
158 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.157	m ³	4.987	
				RAZEM	4.987
159 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.157	m ³		
			m ³	4.987	
				RAZEM	4.987
160 d.1.1 1	KNR 4-01 0619-03 1 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²		
		28.38+11.46+3.20*1.10	m ²	43.360	
				RAZEM	43.360
161 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-01 1 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.160	m ²	43.360	
				RAZEM	43.360
1.12		Magazyn 016			
162 d.1.1 2	KNR 4-01 0701-05 2 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		
		(7.67*2+3.64*2+0.40*2)*1.50	m ²	35.130	
				RAZEM	35.130
163 d.1.1 2	KNR 4-01 0701-10 2 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
		19.31	m ²	19.310	
				RAZEM	19.310
164 d.1.1 2	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
		Ściana poz.162	m ²	35.130	
		Sufit poz.163	m ²	19.310	
				RAZEM	54.440
165 d.1.1 2	KNR 0-40 0213-01 2 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.164	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
166 d.1.1 2	KNR 0-40 0210-01 2 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.164	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
167 d.1.1 2	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.166	m ²		
			m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
168 d.1.1 2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.166	m ²		
			m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
169 d.1.1 2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.168	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
170 d.1.1 2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²		
		poz.169	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
171 d.1.1 2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.162*0.03*1.3	m ³	1.370	
		poz.163*0.03*1.3	m ³	0.753	
				RAZEM	2.123
172 d.1.1 2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.171	m ³	2.123	
				RAZEM	2.123
173 d.1.1 2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.171	m ³ m ³	 2.123	
				RAZEM	2.123
174 d.1.1 2	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 19.31	m ² m ²	 19.310	
				RAZEM	19.310
175 d.1.1 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.174	m ² m ²	 19.310	
				RAZEM	19.310
1.13		Magazyn 017			
176 d.1.1 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(7.57*2+3.15*2+0.12*2+0.52*2)*2.05 <sufit>22.98	m ² m ² m ²	 46.576 22.980	
				RAZEM	69.556
177 d.1.1 3	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. 24.391	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
178 d.1.1 3	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(7.57*2+3.15*2+0.12*2+0.52*2)*2.05 <sufit>22.98	m ² m ² m ²	 46.576 22.980	
				RAZEM	69.556
179 d.1.1 3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.178	m ² m ²	 69.556	
				RAZEM	69.556
180 d.1.1 3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.179	m ² m ²	 69.556	
				RAZEM	69.556
181 d.1.1 3	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłogi drewnianej 22.98	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
182 d.1.1 3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 22.98	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
183 d.1.1 3	KNR 4-01 0819-16 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin 22.98	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184 d.1.1 3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.182	m ² m ²	 22.980	
				RAZEM	22.980
1.14		Magazyn 018			
185 d.1.1 4	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (7.57*2+2.53*2+0.55*4+0.95*2+0.38*20.20*4)*1.50	m ² m ²	 82.506	
				RAZEM	82.506
186 d.1.1 4	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 18.62+0.78+0.59+0.50*2	m ² m ²	 20.990	
				RAZEM	20.990
187 d.1.1 4	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.185 Sufit poz.186	m ² m ² m ²	 82.506 20.990	
				RAZEM	103.496
188 d.1.1 4	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.187	m ² m ²	 103.496	
				RAZEM	103.496
189 d.1.1 4	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.187	m ² m ²	 103.496	
				RAZEM	103.496
190 d.1.1 4	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.189	m ² m ²	 103.496	
				RAZEM	103.496
191 d.1.1 4	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.189	m ² m ²	 103.496	
				RAZEM	103.496
192 d.1.1 4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.191	m ² m ²	 103.496	
				RAZEM	103.496
193 d.1.1 4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.192	m ² m ²	 103.496	
				RAZEM	103.496
194 d.1.1 4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.185*0.03*1.3 poz.186*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 3.218 0.819	
				RAZEM	4.037
195 d.1.1 4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.194	m ³ m ³	 4.037	
				RAZEM	4.037
196 d.1.1 4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.194	m ³ m ³	 4.037	
				RAZEM	4.037
197 d.1.1 4	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 18.62+0.78+0.59+0.50*2	m ² m ²	 20.990	
				RAZEM	20.990

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.1.1 4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.197	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
1.15		Magazyn 019			
199 d.1.1 5	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		
		(3.45*2+3.68*2)*1.50	m ²	21.390	
				RAZEM	21.390
200 d.1.1 5	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
		12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
201 d.1.1 5	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
		Ściana poz.199	m ²	21.390	
		Sufit poz.200	m ²	12.700	
				RAZEM	34.090
202 d.1.1 5	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.201	m ²	34.090	
				RAZEM	34.090
203 d.1.1 5	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.201	m ²	34.090	
				RAZEM	34.090
204 d.1.1 5	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²		
		poz.203	m ²	34.090	
				RAZEM	34.090
205 d.1.1 5	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²		
		poz.203	m ²	34.090	
				RAZEM	34.090
206 d.1.1 5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.205	m ²	34.090	
				RAZEM	34.090
207 d.1.1 5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²		
		poz.206	m ²	34.090	
				RAZEM	34.090
208 d.1.1 5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.199*0.03*1.3	m ³	0.834	
		poz.200*0.03*1.3	m ³	0.495	
				RAZEM	1.329
209 d.1.1 5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.208	m ³	1.329	
				RAZEM	1.329
210 d.1.1 5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.208	m ³	1.329	
				RAZEM	1.329
211 d.1.1 5	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²		
		12.70	m ²	12.700	
				RAZEM	12.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212 d.1.1 5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.211	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
1.16		Kotłownia 020			
213 d.1.1 6	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.1.1 6	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.35+1.51+1.44)*3.35	m ³ m ³	 17.755	
				RAZEM	17.755
215 d.1.1 6	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(8.45*2+5.32*2+1.20*4+0.91*2+0.46*2)*3.35 <sufit>37.70	m ² m ² m ²	 117.518 37.700	
				RAZEM	155.218
216 d.1.1 6	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.215	m ² m ²	 155.218	
				RAZEM	155.218
217 d.1.1 6	KNR 0-40 0212-01 analogia	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.216	m ² m ²	 155.218	
				RAZEM	155.218
218 d.1.1 6	KNR 0-40 0212-02 analogia	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.217	m ² m ²	 155.218	
				RAZEM	155.218
219 d.1.1 6	KNR 0-40 0212-04 analogia	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.218	m ² m ²	 155.218	
				RAZEM	155.218
220 d.1.1 6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.214*0.25*1.3	m ³ m ³	 5.770	
				RAZEM	5.770
221 d.1.1 6	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.220	m ³ m ³	 5.770	
				RAZEM	5.770
222 d.1.1 6	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.220	m ³ m ³	 5.770	
				RAZEM	5.770
223 d.1.1 6	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 37.70	m ² m ²	 37.700	
				RAZEM	37.700
224 d.1.1 6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.223	m ² m ²	 37.700	
				RAZEM	37.700
225 d.1.1 6	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż podkonstrukcji nośnej dźwigu pionowego na podstawie projektu wykonawczego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.17		Magazyn 022			
226 d.1.1 7	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3.21*2+5.37*2)*2.79	m ²	47.876	
				RAZEM	47.876
227 d.1.1 7	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
		17.23	m ²	17.230	
				RAZEM	17.230
228 d.1.1 7	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ²	m ²		
		Ściana poz.226	m ²	47.876	
		Sufit poz.227	m ²	17.230	
				RAZEM	65.106
229 d.1.1 7	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.228	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
230 d.1.1 7	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.228	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
231 d.1.1 7	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²		
		poz.230	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
232 d.1.1 7	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²		
		poz.230	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
233 d.1.1 7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.232	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
234 d.1.1 7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²		
		poz.233	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
235 d.1.1 7	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.226*0.03*1.3	m ³	1.867	
		poz.227*0.03*1.3	m ³	0.672	
				RAZEM	2.539
236 d.1.1 7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.235	m ³	2.539	
				RAZEM	2.539
237 d.1.1 7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.235	m ³	2.539	
				RAZEM	2.539
238 d.1.1 7	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ²	m ²		
		17.23	m ²	17.230	
				RAZEM	17.230
239 d.1.1 7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.238	m ²	17.230	
				RAZEM	17.230
1.18		Magazyn 023			
240 d.1.1 8	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		
		(2.33*2+4.88*2)*2.79	m ²	40.232	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241	KNR 4-01 d.1.1 0701-10 8 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	RAZEM	40.232
		11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
242	KNR 4-01 d.1.1 0619-02 8	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
		Ściana poz.240	m ²	40.232	
		Sufit poz.241	m ²	11.370	
				RAZEM	51.602
243	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 8 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.242	m ²	51.602	
				RAZEM	51.602
244	KNR 0-40 d.1.1 0210-01 8 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.242	m ²	51.602	
				RAZEM	51.602
245	KNR 0-40 d.1.1 0210-02 8	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
		Krotność = 3			
		poz.244	m ²	51.602	
				RAZEM	51.602
246	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 8	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
		SANABUILD FINITURA			
		poz.244	m ²	51.602	
				RAZEM	51.602
247	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 8	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.246	m ²	51.602	
				RAZEM	51.602
248	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 8	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
		MICROSILIKATO			
		poz.247	m ²	51.602	
				RAZEM	51.602
249	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 8	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.240*0.03*1.3	m ³	1.569	
		poz.241*0.03*1.3	m ³	0.443	
				RAZEM	2.012
250	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.249	m ³	2.012	
				RAZEM	2.012
251	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 8	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.249	m ³	2.012	
				RAZEM	2.012
252	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 8 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²		
		11.37	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
253	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 8 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.252	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
1.19		Magazyn 024			
254	KNR 4-01 d.1.1 0701-05 9 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²		
		(0.97*2+4.93*2)*3.33	m ²	39.294	
				RAZEM	39.294

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255 d.1.1 9	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 0.97*4.93	m ² m ²	 4.782	
				RAZEM	4.782
256 d.1.1 9	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.254 Sufit poz.255	m ² m ² m ²	 39.294 4.782	
				RAZEM	44.076
257 d.1.1 9	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.256	m ² m ²	 44.076	
				RAZEM	44.076
258 d.1.1 9	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.256	m ² m ²	 44.076	
				RAZEM	44.076
259 d.1.1 9	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.258	m ² m ²	 44.076	
				RAZEM	44.076
260 d.1.1 9	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.258	m ² m ²	 44.076	
				RAZEM	44.076
261 d.1.1 9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.260	m ² m ²	 44.076	
				RAZEM	44.076
262 d.1.1 9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.261	m ² m ²	 44.076	
				RAZEM	44.076
263 d.1.1 9	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.254*0.03*1.3 poz.255*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 1.532 0.186	
				RAZEM	1.718
264 d.1.1 9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.263	m ³ m ³	 1.718	
				RAZEM	1.718
265 d.1.1 9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.263	m ³ m ³	 1.718	
				RAZEM	1.718
266 d.1.1 9	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 4.78	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
267 d.1.1 9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.266	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
1.20		Magazyn 025			
268 d.1.2 0	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych (1.55*2+6.30*2)*3.36	m ² m ²	 52.752	
				RAZEM	52.752

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.2 0	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 0.64+9.77	m ² m ²	 10.410	
				RAZEM	10.410
270 d.1.2 0	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.268 Sufit poz.269	m ² m ² m ²	 52.752 10.410	
				RAZEM	63.162
271 d.1.2 0	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.270	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
272 d.1.2 0	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.270	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
273 d.1.2 0	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.272	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
274 d.1.2 0	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.272	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
275 d.1.2 0	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.274	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
276 d.1.2 0	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.275	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
277 d.1.2 0	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.268*0.03*1.3 poz.269*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 2.057 0.406	
				RAZEM	2.463
278 d.1.2 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.277	m ³ m ³	 2.463	
				RAZEM	2.463
279 d.1.2 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.277	m ³ m ³	 2.463	
				RAZEM	2.463
280 d.1.2 0	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² 10.41	m ² m ²	 10.410	
				RAZEM	10.410
281 d.1.2 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.280	m ² m ²	 10.410	
				RAZEM	10.410
1.21 d.1.2 1		Podcienie Demontaż istniejącego okablowania, opraw oświetleniowych, zabudowy i itp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283 d.1.2 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych 28.86*3.37*2 (1.41+2.50)*3.37*3 2.50*3.37*3 1.83*3.37*2 2.61*3.37*2 2.17*3.37 (1.60+1.38)*2*3.37 (1.75+1.38)*2*3.37 (1.13+1.16)*2*3.37 98.43+1.30+2.19+7.89+2.37	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 194.516 39.530 25.275 12.334 17.591 7.313 20.085 21.096 15.435 112.180	
				RAZEM	465.355
284 d.1.2 1	KNR-W 4-01 0736-02 1	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej poz.283	m ² m ²	 465.355	
				RAZEM	465.355
285 d.1.2 1	KNR 19-01 0313-03 1	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu 50	msc msc	 50.000	
				RAZEM	50.000
286 d.1.2 1	KNR 4-01 0308-01 1	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 80	szt szt	 80.000	
				RAZEM	80.000
287 d.1.2 1	kalk. własna	Czyszczenie ściernie np mikropiaskowanie - urządzeniem typu Rotec poz.283	m ² m ²	 465.355	
				RAZEM	465.355
288 d.1.2 1	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.283	m ² m ²	 465.355	
				RAZEM	465.355
289 d.1.2 1	TZKNBK IV - 229 analogia	Spoinowanie murów ceglanych (4.62+35.38+6.08+6.15+16.58+7.26)*1.00	m ² m ²	 76.070	
				RAZEM	76.070
290 d.1.2 1	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - SANABU-ILD poz.283-poz.289	m ² m ²	 389.285	
				RAZEM	389.285
291 d.1.2 1	KNR 0-40 0210-02 1	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2 poz.290	m ² m ²	 389.285	
				RAZEM	389.285
292 d.1.2 1	KNR 0-40 0212-01 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.290	m ² m ²	 389.285	
				RAZEM	389.285
293 d.1.2 1	KNR 0-40 0212-02 1	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.291	m ² m ²	 389.285	
				RAZEM	389.285
294 d.1.2 1	KNR 0-40 0212-04 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.291	m ² m ²	 389.285	
				RAZEM	389.285
295 d.1.2 1	kalk. własna	Kompleksowa renowacja drzwi do pomieszczeń gospodarczych 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
296 d.1.2 1	KNR 2-31 1103-05 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą z uzupełnieniem ubytków ok. 20% nowej 98.43+1.30+2.19+7.89+2.37	m ² m ²	 112.180	 112.180
				RAZEM	112.180
297 d.1.2 1	KNR 0-21 4001-01 analogia	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm 3.14*3.37	m ² ściany m ² ściany	 10.582	 10.582
				RAZEM	10.582
298 d.1.2 1	KNR 0-21 4002-01 analogia	Konstrukcje szkieletowe - oczepty ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 90 mm 3.14	mb mb	 3.140	 3.140
				RAZEM	3.140
299 d.1.2 1	KNR 0-21 4003-01 analogia	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 90 mm 3.14	mb mb	 3.140	 3.140
				RAZEM	3.140
300 d.1.2 1	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm 3.14*3.37*2-1.20*1.75	m ² m ²	 19.064	 19.064
				RAZEM	19.064
301 d.1.2 1	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi deskowe pełne 1.20*1.75	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
302 d.1.2 1	KNR-W 2-02 20203-03	Zabudowa z desek - impregnacja bejca 3x 3.14*3.37*2	m ² m ²	 21.164	 21.164
				RAZEM	21.164
303 d.1.2 1	KNR-W 2-02 1040-06 analogia	Witryny drewniane oszklone szybą bezpieczną 4.00*3.37*2+3.50*3.37	m ² m ²	 38.755	 38.755
				RAZEM	38.755
304 d.1.2 1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 4.00*3.37*2+3.50*3.37+3.75*3.37+1.35*1.50+3.00*3.37	m ² m ²	 63.528	 63.528
				RAZEM	63.528
2	Parter				
2.1	Przedsiönek - 101				
305 d.2.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
306 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
307 d.2.1	KNR 4-01 0336-06 analogia	Wykucie bruzd poziomych w celu osadzenia nadproży 1.20*2	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
308 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*0.75*0.60	m ³ m ³	 0.450	 0.450
				RAZEM	0.450
309 d.2.1	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm 1.20*3	m belki m belki	 3.600	 3.600
				RAZEM	3.600
310 d.2.1	KNR 0-19 1023-04 analogia	Dostawa i montaż okna podawczego z pełną obróbką osadzenia 0.95*1.50	m ² m ²	 1.425	 1.425
				RAZEM	1.425
311 d.2.1	NNRNKB 202 2143-02	Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.0*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
312 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(3.43*2+3.39*2)*4.47	m ²	60.971	
		<sufit>3.43*3.39	m ²	11.628	
				RAZEM	72.599
313 d.2.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(3.43*2+3.39*2)*4.47	m ²	60.971	
				RAZEM	60.971
314 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>3.43*3.39	m ²	11.628	
				RAZEM	11.628
315 d.2.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.312	m ²	72.599	
				RAZEM	72.599
316 d.2.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.315	m ²	72.599	
				RAZEM	72.599
317 d.2.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.308*1.3	m ³	0.585	
		poz.307*0.30*0.15*1.3	m ³	0.140	
				RAZEM	0.725
318 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.317	m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
319 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.317	m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
320 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.314	m ²	11.628	
				RAZEM	11.628
2.2 Portniernia - 102					
321 d.2.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie drewnianych okładzin ścian	m ²		
		(3.43*2+3.79*2)*3.33	m ²	48.085	
				RAZEM	48.085
322 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(3.43*2+3.79*2)*3.33	m ²	48.085	
		<sufit>3.43*3.79	m ²	13.000	
				RAZEM	61.085
323 d.2.2	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie luźnych tynków	m ²		
		poz.322*50%	m ²	30.543	
				RAZEM	30.543
324 d.2.2	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych w kilku miejscach <i>Tynk Baumit RK 38</i>	m ²		
		poz.322*50%	m ²	30.543	
				RAZEM	30.543
325 d.2.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(3.43*2+3.79*2)*3.33	m ²	48.085	
				RAZEM	48.085
326 d.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>3.43*3.79	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
327 d.2.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.322	m ²	61.085	
				RAZEM	61.085
328 d.2.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.327	m ² m ²	 61.085	
				RAZEM	61.085
329 d.2.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.323*0.03*1.3	m ³ m ³	 1.191	
				RAZEM	1.191
330 d.2.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.329	m ³ m ³	 1.191	
				RAZEM	1.191
331 d.2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.329	m ³ m ³	 1.191	
				RAZEM	1.191
332 d.2.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.326	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
2.3	Szatnia - 103				
333 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.74*2+3.80*2)*3.33 <sufit>3.74*3.80	m ² m ² m ²	 50.216 14.212	
				RAZEM	64.428
334 d.2.3	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie luźnych tynków poz.333*50%	m ² m ²	 32.214	
				RAZEM	32.214
335 d.2.3	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych w kilku miejscach <i>Tynk Baumit RK 38</i> poz.333*50%	m ² m ²	 32.214	
				RAZEM	32.214
336 d.2.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.74*2+3.80*2)*3.33	m ² m ²	 50.216	
				RAZEM	50.216
337 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.74*3.80	m ² m ²	 14.212	
				RAZEM	14.212
338 d.2.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.333	m ² m ²	 64.428	
				RAZEM	64.428
339 d.2.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.338	m ² m ²	 64.428	
				RAZEM	64.428
340 d.2.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.334*0.03*1.3	m ³ m ³	 1.256	
				RAZEM	1.256
341 d.2.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.340	m ³ m ³	 1.256	
				RAZEM	1.256
342 d.2.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.340	m ³ m ³	 1.256	
				RAZEM	1.256
343 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.337	m ² m ²	 14.212	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4		Hol - 104		RAZEM	14.212
344 d.2.4	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		93.12+22.50	m ²	115.620	
				RAZEM	115.620
345 d.2.4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.344	m ²	115.620	
				RAZEM	115.620
346 d.2.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat i przekazanie do muzeum	m ²		
		2.45*3.50	m ²	8.575	
				RAZEM	8.575
347 d.2.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi przesuwanych, automatycznych, wykonanych ze szkła bezpiecznego wraz z wykonaniem zasilania, automatyki oraz wpięcia do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru	m ²		
		3.0*3.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
348 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych do sali 118 i przekazanie do muzeum	m ²		
		1.42*2.79	m ²	3.962	
				RAZEM	3.962
349 d.2.4	KNR 4-01 0329-03	Powiększenie otworu drzwiowego	m ³		
		1.62*0.50*0.20	m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
350 d.2.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi z tafli szklanych ze szkła bezpiecznego w okuciach systemowych	m ²		
		1.62*2.79	m ²	4.520	
				RAZEM	4.520
351 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		1.62*2+2.80*4	m	14.440	
				RAZEM	14.440
352 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych do sali 105 i 123 i przekazanie do muzeum	m ²		
		1.56*3.50+1.56*3.76	m ²	11.326	
				RAZEM	11.326
353 d.2.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych - przeszklone nawiązujące do drzwi historycznych widocznych na zdjęciach archiwalnych do pom. 105 i 123	m ²		
		poz.352	m ²	11.326	
				RAZEM	11.326
354 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		1.56+3.50*2+1.56+3.76*2	m	17.640	
				RAZEM	17.640
355 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(12.03*2+8.77*2)*12.18+(12.50+4.07+1.35*2)*5.50	m ²	612.673	
		<sufit>12.03*8.77+11.25*2.15	m ²	129.691	
				RAZEM	742.364
356 d.2.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(12.03*2+8.77*2)*12.18+(12.50+4.07+1.35*2)*5.50	m ²	612.673	
				RAZEM	612.673
357 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>12.03*8.77+11.25*2.15	m ²	129.691	
				RAZEM	129.691
358 d.2.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.355	m ²	742.364	
				RAZEM	742.364
359 d.2.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.358	m ²	742.364	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	742.364
360 d.2.4	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp. (6.70*2.33+3.84*1.85)*1.2+0.16*2.00*34+3.50*2.50+11.26*1.0+10.0	m ² m ²	 68.148	
				RAZEM	68.148
361 d.2.4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
362 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.361	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
363 d.2.4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku 3.0*0.03*1.3 poz.361*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 0.117 1.170	
				RAZEM	1.287
364 d.2.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.363	m ³ m ³	 1.287	
				RAZEM	1.287
365 d.2.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.363	m ³ m ³	 1.287	
				RAZEM	1.287
366 d.2.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.357	m ² m ²	 129.691	
				RAZEM	129.691
367 d.2.4	KNR AT-05 1660-15 analogia	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 2000 o wys. do 13,5 m 4	kolumna kolumna	 4.000	
				RAZEM	4.000
368 d.2.4	KNR AT-05 16z.sz.4.5. analogia	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych typu MP Krotność = 25 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
369 d.2.4 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań na holu głównym (poz.:355,356,357,358,359,360)			
2.5		Korytarz - 105 i 106			
370 d.2.5	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 37.22+27.46	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
371 d.2.5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.370	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
372 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
373 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(26.35*2+2.78*2)*4.40 <sufit>37.22+27.46	m ² m ² m ²	 256.344 64.680	
				RAZEM	321.024
374 d.2.5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(26.35*2+2.78*2)*4.40	m ² m ²	 256.344	
				RAZEM	256.344

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
375 d.2.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>37.22+27.46	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
376 d.2.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.373	m ² m ²	 321.024	
				RAZEM	321.024
377 d.2.5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krze- mianowa poz.376	m ² m ²	 321.024	
				RAZEM	321.024
378 d.2.5	analiza indy- widualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balus- trady, wangi, itp. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
379 d.2.5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
380 d.2.5	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baunit RK 38 poz.379	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
381 d.2.5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.379*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
382 d.2.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.381	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
383 d.2.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy na- stępny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.381	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
384 d.2.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wy- posażeniem po wykonanych robotach poz.375	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
2.6		Winda - 107 (pion)			
385 d.2.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
386 d.2.6	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (parter i pę- tro) 2.25*2.00*2	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
387 d.2.6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 2.25*2.00	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
388 d.2.6	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 2.25*2.00	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
389 d.2.6	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych 2.00*3	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
390 d.2.6	KNR 4-01 0408-01 analogia	Wymiana drewnianych belek stropowych - wymian 3.35	m m	 3.350	
				RAZEM	3.350
391 d.2.6	KNR 4-01 0411-06 analogia	Zamknięcie stropu deską gr. 32 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.25*0.35	m ²	0.788	
				RAZEM	0.788
392 d.2.6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		2.0*3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
393 d.2.6	KNR 4-01 0352-03 kalk. własna	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych - strop nad piwnicą	m ²		
		2.00*2.50	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
394 d.2.6	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 50 cm - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		2.25*3+2.00*4+1.00*2+2.00*4	m	24.750	
				RAZEM	24.750
395 d.2.6	analiza indywidualna	Podparcie i zabezpieczenie pozostałej części stropów na czas prowadzenia rozbiórki, połączenie stropu z wymianem, rozbiórka stępli	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
396 d.2.6	KNR AT-43 0104-06 parter piętro	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym do REI60	m ²		
		2.25*4.19	m ²	9.428	
		2.25*3.14	m ²	7.065	
				RAZEM	16.493
397 d.2.6	analiza indywidualna	W podpiwniczeniu zasobniki przenieść pod ścianę zewnętrzną kotłowni zgodnie z projektem sanitarnym.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
398 d.2.6	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		2.00*2.00*0.20	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
399 d.2.6	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
		2.00*2.00*0.20	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
400 d.2.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2.00*2.00*0.10	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
401 d.2.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
		1.94*2.15*0.30	m ³	1.251	
				RAZEM	1.251
402 d.2.6	KNR 2-05 0207-01 analogia	Konstrukcje wsporcze płyty podszybia windy - dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie	t		
		62*(3.30*4+2.0*4)*1.2/1000	t	1.577	
				RAZEM	1.577
403 d.2.6	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		
		2.40*2.15	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
404 d.2.6	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 10	m ²		
		2.40*2.15	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
405 d.2.6	KNNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone poz.401*0.30*50/1000 poz.403*0.25*180/1000	t t t	0.019 0.232	
				RAZEM	0.251
406 d.2.6	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m ²		
		2.40*2.15	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
407 d.2.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy pionowej obsługującej 2 przystanki, z kabiną nieprzelotową dostępną od strony "A" do zamontowania w konstrukcji samonośnej. Lakierowanej w kolorze RAL7038 obudowanej. Platforma przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykończenie kabiny ze stali plastikowanej, drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne, centralne 4 panelowe wykonane ze stali plastikowanej. Podłoga z wykładziny antypoślizgowej, oświetlenie sufitowe LED, pochwyty ze stali nierdzewnej, przyciski w kabinie i na przystankach z oznaczeniem Braille'a. Platforma wyposażona w dokumentację dla UDT Montaż platformy z obudową wraz z wykonaniem i podłączeniem instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
408 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(2.25+1.87*2)*(4.20+3.30)	m ²	44.925	
		<sufit>2.25*1.87	m ²	4.208	
				RAZEM	49.133
409 d.2.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(2.25+1.87*2)*(4.20+3.30)	m ²	44.925	
				RAZEM	44.925
410 d.2.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>2.25*1.87	m ²	4.208	
				RAZEM	4.208
411 d.2.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.408	m ²	49.133	
				RAZEM	49.133
412 d.2.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.411	m ²	49.133	
				RAZEM	49.133
413 d.2.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		2.00*2.25*0.50*1.3	m ³	2.925	
		2.50*2.50*0.50*1.3	m ³	4.063	
				RAZEM	6.988
414 d.2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.413	m ³	6.988	
				RAZEM	6.988
415 d.2.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.413	m ³	6.988	
				RAZEM	6.988
2.7		Pom. dyrektora - 108			
416 d.2.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego	m ³		
		1.00*2.30*0.42	m ³	0.966	
				RAZEM	0.966
417 d.2.7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.30*3	m	3.900	
				RAZEM	3.900
418 d.2.7	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych	m ²		
		1.00*2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
419 d.2.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		1.00*2+2.30*4	m	11.200	
				RAZEM	11.200
420 d.2.7	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²		
		2.77*3.37	m ²	9.335	
				RAZEM	9.335
421 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.420	m ²	9.335	
				RAZEM	9.335
422 d.2.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.421	m ²	9.335	
				RAZEM	9.335
423 d.2.7	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		2.77*3.37	m ²	9.335	
				RAZEM	9.335
424 d.2.7	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.423	m ²	9.335	
				RAZEM	9.335
425 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(2.77*2+3.37*2)*4.19	m ²	51.453	
		<sufit>2.77*3.37	m ²	9.335	
				RAZEM	60.788
426 d.2.7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(2.77*2+3.37*2)*4.19	m ²	51.453	
				RAZEM	51.453
427 d.2.7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.425	m ²	60.788	
				RAZEM	60.788
428 d.2.7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.427	m ²	60.788	
				RAZEM	60.788
429 d.2.7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
430 d.2.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.429	m	15.000	
				RAZEM	15.000
431 d.2.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.429*0.15*0.03*1.3	m ³	0.088	
		poz.416*1.3	m ³	1.256	
				RAZEM	1.344
432 d.2.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.431	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
433 d.2.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.431	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
434 d.2.7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		9.335	m ²	9.335	
				RAZEM	9.335
2.8 Sekretariat - 109					
435 d.2.8	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²		
		5.47*5.37	m ²	29.374	
				RAZEM	29.374
436 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²		
		poz.435	m ²	29.374	
				RAZEM	29.374

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
437 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.436	m ² m ²	 29.374	
				RAZEM	29.374
438 d.2.8	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 5.47*5.37	m ² m ²	 29.374	
				RAZEM	29.374
439 d.2.8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.438	m ² m ²	 29.374	
				RAZEM	29.374
440 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(5.47*2+5.37*2)*4.19 <sufit>5.47*5.37	m ² m ² m ²	 90.839 29.374	
				RAZEM	120.213
441 d.2.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(5.47*2+5.37*2)*4.19	m ² m ²	 90.839	
				RAZEM	90.839
442 d.2.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.440	m ² m ²	 120.213	
				RAZEM	120.213
443 d.2.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.442	m ² m ²	 120.213	
				RAZEM	120.213
444 d.2.8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 65	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
445 d.2.8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.444	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
446 d.2.8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.444*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.380	
				RAZEM	0.380
447 d.2.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.446	m ³ m ³	 0.380	
				RAZEM	0.380
448 d.2.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.446	m ³ m ³	 0.380	
				RAZEM	0.380
449 d.2.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.438	m ² m ²	 29.374	
				RAZEM	29.374
2.9		Pom. socjalne - 110			
450 d.2.9	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) 3.30*5.37	m ² m ²	 17.721	
				RAZEM	17.721
451 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych poz.450	m ² m ²	 17.721	
				RAZEM	17.721
452 d.2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.451	m ² m ²	 17.721	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.721
453 d.2.9	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 3.30*5.37	m ² m ²	 17.721	
				RAZEM	17.721
454 d.2.9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.453	m ² m ²	 17.721	
				RAZEM	17.721
455 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.30*2+5.37*2)*4.19 <sufit>3.30*5.37	m ² m ² m ²	 72.655 17.721	
				RAZEM	90.376
456 d.2.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.30*2+5.37*2)*4.19	m ² m ²	 72.655	
				RAZEM	72.655
457 d.2.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.455	m ² m ²	 90.376	
				RAZEM	90.376
458 d.2.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.457	m ² m ²	 90.376	
				RAZEM	90.376
459 d.2.9	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.50*1.50	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
460 d.2.9	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.459	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
461 d.2.9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
462 d.2.9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.461	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
463 d.2.9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.461*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.205	
				RAZEM	0.205
464 d.2.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.463	m ³ m ³	 0.205	
				RAZEM	0.205
465 d.2.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.463	m ³ m ³	 0.205	
				RAZEM	0.205
466 d.2.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.453	m ² m ²	 17.721	
				RAZEM	17.721
2.10		Toaleta - 111			
467 d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja istniejącej armatury, rurociągów itp 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
468 d.2.1	KNR 4-01 0354-07 0	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
469 d.2.1 0	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(4.00+1.18*3)*2.10	m ²	15.834	
				RAZEM	15.834
470 d.2.1 0	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		(4.88+2.59)*2*2.0	m ²	29.880	
				RAZEM	29.880
471 d.2.1 0	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		4.88*2.59	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
472 d.2.1 0	KNR AT-43 0106-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - płyty impregnowane	m ²		
		(2.60+2.80+1.20)*3.00	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
473 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
474 d.2.1 0	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
475 d.2.1 0	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		(4.00+1.18*3)*3.00	m ²	22.620	
				RAZEM	22.620
476 d.2.1 0	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.475	m ²	22.620	
				RAZEM	22.620
477 d.2.1 0	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		poz.475	m ²	22.620	
				RAZEM	22.620
478 d.2.1 0	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	22.620	
		poz.475			
				RAZEM	22.620
479 d.2.1 0	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.475	m ²	22.620	
		poz.472*2	m ²	39.600	
		-0.90*2.00*6	m ²	-10.800	
				RAZEM	51.420
480 d.2.1 0	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe,	m ²		
		1.50*1.50*3	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
481 d.2.1 0	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
		poz.479	m ²	51.420	
				RAZEM	51.420
482 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.471	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
483 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.471	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
484 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.471	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
485 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 5 poz.471	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
486 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.471	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
487 d.2.1 0	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz.471	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
488 d.2.1 0	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.471	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
489 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
490 d.2.1 0	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek z wentylatorem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
491 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 8.0	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
492 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 8.0	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
493 d.2.1 0	KNR 4-01 0336-03 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
494 d.2.1 0	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
495 d.2.1 0	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) 2.59*4.88	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
496 d.2.1 0	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych poz.495	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639
497 d.2.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.496	m ² m ²	 12.639	 12.639
				RAZEM	12.639

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
498 d.2.1 0	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
499 d.2.1 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.498	m	20.000	
				RAZEM	20.000
500 d.2.1 0	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.498*0.15*0.03*1.3	m ³	0.117	
		poz.469*0.10*1.3	m ³	2.058	
		poz.470*0.03*1.3	m ³	1.165	
		poz.471*0.03*1.3	m ³	0.493	
		poz.493*0.10*0.10*1.3	m ³	0.260	
				RAZEM	4.093
501 d.2.1 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.500	m ³	4.093	
				RAZEM	4.093
502 d.2.1 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.500	m ³		
			m ³	4.093	
				RAZEM	4.093
503 d.2.1 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		17.721	m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
504 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż luster	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
505 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
506 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż akcesorii łazienkowych, uchyty do papieru, kosze, suszarki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11		Klatka schodowa - 112			
507 d.2.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(2.57*2+6.09*2)*(4.49+5.70)	m ²	176.491	
		<sufit>2.57*6.09*3*1.35	m ²	63.388	
				RAZEM	239.879
508 d.2.1 1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(2.57*2+6.09*2)*(4.49+5.70)	m ²	176.491	
				RAZEM	176.491
509 d.2.1 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>2.57*6.09*3*1.35	m ²	63.388	
				RAZEM	63.388
510 d.2.1 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.507	m ²	239.879	
				RAZEM	239.879
511 d.2.1 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.510	m ²	239.879	
				RAZEM	239.879

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
512 d.2.1	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
513 d.2.1	KNR 4-03 1001-04 1 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
514 d.2.1	KNR 4-01 0705-01 1 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.513	m	100.000	
				RAZEM	100.000
515 d.2.1	KNR 4-01 0106-05 1 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.513*0.15*0.03*1.3	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
516 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.515	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
517 d.2.1	KNR 4-01 0108-12 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.515	m ³		
			m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
518 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 1 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.509	m ²	63.388	
				RAZEM	63.388
2.12 Sala ekspozycji/wykładowa - 113					
519 d.2.1	KNR 4-01 0816-04 2 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		53.07	m ²	53.070	
				RAZEM	53.070
520 d.2.1	ORGB 2-02 1135-04 2 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.519	m ²	53.070	
				RAZEM	53.070
521 d.2.1	KNR 4-01 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(7.49*2+7.60*2)*4.44	m ²	133.999	
		<sufit>53.07	m ²	53.070	
				RAZEM	187.069
522 d.2.1	KNR 2-02 0815-04 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(7.49*2+7.60*2)*4.44	m ²	133.999	
				RAZEM	133.999
523 d.2.1	KNR 2-02 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>53.07	m ²	53.070	
				RAZEM	53.070
524 d.2.1	KNR 0-40 0212-02 2	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.521	m ²	187.069	
				RAZEM	187.069
525 d.2.1	KNR 0-40 0212-04 2	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.524	m ²	187.069	
				RAZEM	187.069
526 d.2.1	KNR 4-03 1001-04 2 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
527 d.2.1 0705-01 2 analogia	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.526	m	80.000	
				RAZEM	80.000
528 d.2.1 0106-05 2 analogia	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.526*0.15*0.03*1.3	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
529 d.2.1 0108-11 2	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.528	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
530 d.2.1 0108-12 2	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.528	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
531 d.2.1 2611-01 2 analogia	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.523	m ²	53.070	
				RAZEM	53.070
2.13 Sala ekspozycji/wykładowa - 114					
532 d.2.1 0816-04 3 analogia	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		24.80+0.94*0.58+0.97*0.43+0.90*0.38	m ²	26.104	
				RAZEM	26.104
533 d.2.1 1135-04 3 analiza indywidualna	ORGB 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.532	m ²	26.104	
				RAZEM	26.104
534 d.2.1 1202-09 3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(5.18*2+4.79*2)*4.44	m ²	88.534	
		<sufit>5.18*4.79	m ²	24.812	
				RAZEM	113.346
535 d.2.1 0815-04 3 analogia	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(5.18*2+4.79*2)*4.44	m ²	88.534	
				RAZEM	88.534
536 d.2.1 0815-06 3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>5.18*4.79	m ²	24.812	
				RAZEM	24.812
537 d.2.1 0212-02 3	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.534	m ²	113.346	
				RAZEM	113.346
538 d.2.1 0212-04 3	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.537	m ²	113.346	
				RAZEM	113.346
539 d.2.1 1001-04 3 analogia	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
540 d.2.1 0705-01 3 analogia	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.539	m	50.000	
				RAZEM	50.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
541 d.2.1 3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.539*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.293	
				RAZEM	0.293
542 d.2.1 3	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.541	m ³ m ³	 0.293	
				RAZEM	0.293
543 d.2.1 3	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.541	m ³ m ³	 0.293	
				RAZEM	0.293
544 d.2.1 3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.536	m ² m ²	 24.812	
				RAZEM	24.812
2.14 Sala ekspozycji/wykładowa - 115					
545 d.2.1 4	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 7.00*11.03	m ² m ²	 77.210	
				RAZEM	77.210
546 d.2.1 4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.545	m ² m ²	 77.210	
				RAZEM	77.210
547 d.2.1 4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(7.00*2+11.03*2)*4.26 <sufit>7.00*11.03	m ² m ² m ²	 153.616 77.210	
				RAZEM	230.826
548 d.2.1 4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <ściany>(7.00*2+11.03*2)*4.26	m ² m ²	 153.616	
				RAZEM	153.616
549 d.2.1 4	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <sufit>7.00*11.03	m ² m ²	 77.210	
				RAZEM	77.210
550 d.2.1 4	KNR 0-40 0212-02 analogia	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.547	m ² m ²	 230.826	
				RAZEM	230.826
551 d.2.1 4	KNR 0-40 0212-04 analogia	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.550	m ² m ²	 230.826	
				RAZEM	230.826
552 d.2.1 4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
553 d.2.1 4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.552	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
554 d.2.1 4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.552*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
555 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.554	m ³	0.702	
				RAZEM	0.702
556 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.554	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
557 d.2.1 4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.549	m ² m ²	 77.210	
				RAZEM	77.210
2.15 Sala ekspozycji/wykładowa - 116					
558 d.2.1 5	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 7.20*4.79+0.98*0.58+0.96*0.38	m ² m ²	 35.421	
				RAZEM	35.421
559 d.2.1 5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.558	m ² m ²	 35.421	
				RAZEM	35.421
560 d.2.1 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(7.20*2+4.79*2)*4.44 <sufit>7.20*4.79	m ² m ² m ²	 106.471 34.488	
				RAZEM	140.959
561 d.2.1 5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(7.20*2+4.79*2)*4.44	m ² m ²	 106.471	
				RAZEM	106.471
562 d.2.1 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>7.20*4.79	m ² m ²	 34.488	
				RAZEM	34.488
563 d.2.1 5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.560	m ² m ²	 140.959	
				RAZEM	140.959
564 d.2.1 5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.563	m ² m ²	 140.959	
				RAZEM	140.959
565 d.2.1 5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
566 d.2.1 5	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.565	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
567 d.2.1 5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.565*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.410	
				RAZEM	0.410
568 d.2.1 5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.567	m ³ m ³	 0.410	
				RAZEM	0.410
569 d.2.1 5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.567	m ³ m ³	 0.410	
				RAZEM	0.410

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
570 d.2.1 5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.562	m ² m ²	 34.488	 34.488
2.16		Sala ekspozycji/wykładowa - 117		RAZEM	34.488
571 d.2.1 6	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 1.47*2.86+1.48*0.40+2.86*0.14*5	m ² m ²	 6.798	 6.798
				RAZEM	6.798
572 d.2.1 6	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.571	m ² m ²	 6.798	 6.798
				RAZEM	6.798
573 d.2.1 6	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
574 d.2.1 6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2 poz.573	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
575 d.2.1 6	KNR BC-02 0415-01 analogia	Podkład posadzkowy szybkowiążący - wykonanie warstwy szczepnej 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
576 d.2.1 6	KNR BC-02 0415-02 + KNR BC-02 0415-05	Podkład posadzkowy szybkowiążący - wykonanie warstwy nośnej o gr. 50 mm 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
577 d.2.1 6	KNR BC-02 0417-01	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
578 d.2.1 6	KNR BC-02 0407-04	Posadzka z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka gr. 1 mm 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
579 d.2.1 6	KNR BC-02 0407-05	Posadzka z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka; pogrubienie o 0,5 mm Krotność = 2 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
580 d.2.1 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>43.50*4.15 <sufit>71.48	m ² m ² m ²	 180.525 71.480	 180.525 71.480
				RAZEM	252.005
581 d.2.1 6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>43.50*4.15	m ² m ²	 180.525	 180.525
				RAZEM	180.525
582 d.2.1 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
				RAZEM	71.480
583 d.2.1 6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.580	m ² m ²	 252.005	 252.005
				RAZEM	252.005

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
584 d.2.1 6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.583	m ²	252.005	
				RAZEM	252.005
585 d.2.1 6	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
586 d.2.1 6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.585	m	100.000	
				RAZEM	100.000
587 d.2.1 6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.585*0.15*0.03*1.3	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
588 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.587	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
589 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.587	m ³		
			m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
590 d.2.1 6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.582	m ²	71.480	
				RAZEM	71.480
2.17 Sala ekspozycji - 118					
591 d.2.1 7	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		90.36+1.42*0.50	m ²	91.070	
				RAZEM	91.070
592 d.2.1 7	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.591	m ²	91.070	
				RAZEM	91.070
593 d.2.1 7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego	m ³		
		1.60*2.70*0.73*2	m ³	6.307	
				RAZEM	6.307
594 d.2.1 7	analogia	Montaż ościeżnic we wnękach drzwiowych	m ²		
		1.60*2.70*2	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
595 d.2.1 7	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami	m ²		
		1.60*0.72*2	m ²	2.304	
				RAZEM	2.304
596 d.2.1 7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		1.60*2*2+2.80*4*2	m	28.800	
				RAZEM	28.800
597 d.2.1 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>45.56*6.78	m ²	308.897	
		<sufit>90.36	m ²	90.360	
				RAZEM	399.257
598 d.2.1 7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ściany>45.56*6.78	m ²	308.897	
				RAZEM	308.897
599 d.2.1 7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>90.36	m ²	90.360	
				RAZEM	90.360
600 d.2.1 7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.597	m ²	399.257	
				RAZEM	399.257
601 d.2.1 7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.600	m ²	399.257	
				RAZEM	399.257
602 d.2.1 7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
603 d.2.1 7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baunit RK 38	m		
		poz.602	m	180.000	
				RAZEM	180.000
604 d.2.1 7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.593*1.3	m ³	8.199	
		poz.602*0.15*0.03*1.3	m ³	1.053	
				RAZEM	9.252
605 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.604	m ³	9.252	
				RAZEM	9.252
606 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.604	m ³		
			m ³	9.252	
				RAZEM	9.252
607 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.599	m ²	90.360	
				RAZEM	90.360
608 d.2.1 7	KNR AT-05 1660-15 analogia	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 2000	kolumna		
		4	kolumna	4.000	
				RAZEM	4.000
609 d.2.1 7	KNR AT-05 16z.sz.4.5. analogia	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych typu MP Krotność = 20	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
610 d.2.1 7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:597,598,599,600,601,602,603)			
2.18 Sala ekspozycji/wykładowa - 119					
611 d.2.1 8	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		7.31*5.36+1.58*0.45+1.60*0.34	m ²	40.437	
				RAZEM	40.437
612 d.2.1 8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.611	m ²	40.437	
				RAZEM	40.437

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
613 d.2.1 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(7.31*2+5.36*2)*4.11	m ²	104.147	
		<sufit>7.31*5.36	m ²	39.182	
				RAZEM	143.329
614 d.2.1 8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(7.31*2+5.36*2)*4.11	m ²	104.147	
				RAZEM	104.147
615 d.2.1 8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>7.31*5.36	m ²	39.182	
				RAZEM	39.182
616 d.2.1 8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.613	m ²	143.329	
				RAZEM	143.329
617 d.2.1 8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.616	m ²	143.329	
				RAZEM	143.329
618 d.2.1 8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
619 d.2.1 8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.618	m	60.000	
				RAZEM	60.000
620 d.2.1 8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.618*0.15*0.03*1.3	m ³	0.351	
				RAZEM	0.351
621 d.2.1 8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.620	m ³	0.351	
				RAZEM	0.351
622 d.2.1 8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.620	m ³		
			m ³	0.351	
				RAZEM	0.351
623 d.2.1 8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.615	m ²	39.182	
				RAZEM	39.182
2.19		Sala ekspozycji/wykładowa - 120			
624 d.2.1 9	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		18.36	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
625 d.2.1 9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.624	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
626 d.2.1 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>16.35*4.17	m ²	68.180	
		<sufit>18.36*1.2	m ²	22.032	
				RAZEM	90.212

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
627 d.2.1 9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>16.35*4.17	m ² m ²	 68.180	
				RAZEM	68.180
628 d.2.1 9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>18.36*1.2	m ² m ²	 22.032	
				RAZEM	22.032
629 d.2.1 9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.626	m ² m ²	 90.212	
				RAZEM	90.212
630 d.2.1 9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.629	m ² m ²	 90.212	
				RAZEM	90.212
631 d.2.1 9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
632 d.2.1 9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.631	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
633 d.2.1 9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.631*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.293	
				RAZEM	0.293
634 d.2.1 9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.633	m ³ m ³	 0.293	
				RAZEM	0.293
635 d.2.1 9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.633	m ³ m ³	 0.293	
				RAZEM	0.293
636 d.2.1 9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.628	m ² m ²	 22.032	
				RAZEM	22.032
2.20		Sala ekspozycji - 121			
637 d.2.2 0	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 2.86*8.00+1.00*0.40	m ² m ²	 23.280	
				RAZEM	23.280
638 d.2.2 0	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.637	m ² m ²	 23.280	
				RAZEM	23.280
639 d.2.2 0	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego 1.10*2.30	m ³ m ³	 2.530	
				RAZEM	2.530
640 d.2.2 0	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm 1.20*2	m belki m belki	 2.400	
				RAZEM	2.400
641 d.2.2 0	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami 1.00*0.40	m ² m ²	 0.400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.400
642	KNR 4-01 d.2.2 0711-05 0 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych <i>Tynk Baumit RK 38</i> (1.00+2.00*2)*0.40	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
643	KNR 4-01 d.2.2 0705-01 0 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.00*2+2.10*4	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
644	KNR 4-01 d.2.2 1202-09 0	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(2.86*2+8.00*2)*4.07 <sufit>2.86*8.00	m ² m ² m ²	 88.400 22.880	
				RAZEM	111.280
645	KNR 2-02 d.2.2 0815-04 0 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(2.86*2+8.00*2)*4.07	m ² m ²	 88.400	
				RAZEM	88.400
646	KNR 2-02 d.2.2 0815-06 0	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>2.86*8.00	m ² m ²	 22.880	
				RAZEM	22.880
647	KNR 0-40 d.2.2 0212-02 0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.644	m ² m ²	 111.280	
				RAZEM	111.280
648	KNR 0-40 d.2.2 0212-04 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.647	m ² m ²	 111.280	
				RAZEM	111.280
649	KNR 4-03 d.2.2 1001-04 0 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
650	KNR 4-01 d.2.2 0705-01 0 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.649	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
651	KNR 4-01 d.2.2 0106-05 0 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.639*1.3 poz.649*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 3.289 0.351	
				RAZEM	3.640
652	KNR 4-01 d.2.2 0108-11 0	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.651	m ³ m ³	 3.640	
				RAZEM	3.640
653	KNR 4-01 d.2.2 0108-12 0	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.651	m ³ m ³	 3.640	
				RAZEM	3.640
654	KNR 0-23 d.2.2 2611-01 0 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.646	m ² m ²	 22.880	
				RAZEM	22.880
2.21		Sala ekspozycji - 122			
655	KNR 4-01 d.2.2 0816-04 1 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 5.80*8.00+1.96*0.40	m ² m ²	 47.184	
				RAZEM	47.184

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
656 d.2.2 1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.655	m ² m ²	 47.184	
				RAZEM	47.184
657 d.2.2 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(5.80*2+8.00*2)*4.07 <sufit>5.80*8.00	m ² m ² m ²	 112.332 46.400	
				RAZEM	158.732
658 d.2.2 1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(5.80*2+8.00*2)*4.07	m ² m ²	 112.332	
				RAZEM	112.332
659 d.2.2 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>5.80*8.00	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
660 d.2.2 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.657	m ² m ²	 158.732	
				RAZEM	158.732
661 d.2.2 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.660	m ² m ²	 158.732	
				RAZEM	158.732
662 d.2.2 1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
663 d.2.2 1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baunit RK 38 poz.662	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
664 d.2.2 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.662*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.439	
				RAZEM	0.439
665 d.2.2 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.664	m ³ m ³	 0.439	
				RAZEM	0.439
666 d.2.2 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.664	m ³ m ³	 0.439	
				RAZEM	0.439
667 d.2.2 1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.659	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
2.22		Komunikacja - 123			
668 d.2.2 2	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 2.43*2.33+1.58*0.50	m ² m ²	 6.452	
				RAZEM	6.452
669 d.2.2 2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.668	m ² m ²	 6.452	
				RAZEM	6.452

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
670 d.2.2 2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego 1.96*2.70*0.50	m ³ m ³	 2.646	 2.646
671 d.2.2 2	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm 2.20*3	m belki m belki	 6.600	 6.600
672 d.2.2 2	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami 1.96*0.50	m ² m ²	 0.980	 0.980
673 d.2.2 2	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych Tynk Baumit RK 38 (1.96+2.70*2)*0.50	m ² m ²	 3.680	 3.680
674 d.2.2 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.96*2+2.70*4	m m	 14.720	 14.720
675 d.2.2 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(2.43*2+2.33*2)*4.24 <sufit>2.43*2.33	m ² m ² m ²	 40.365 5.662	 46.027
676 d.2.2 2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <ściany>(2.43*2+2.33*2)*4.24	m ² m ²	 40.365	 40.365
677 d.2.2 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <sufit>2.43*2.33	m ² m ²	 5.662	 5.662
678 d.2.2 2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.675	m ² m ²	 46.027	 46.027
679 d.2.2 2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.678	m ² m ²	 46.027	 46.027
680 d.2.2 2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 15	m m	 15.000	 15.000
681 d.2.2 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.680	m m	 15.000	 15.000
682 d.2.2 2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.670*1.3 poz.680*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 3.440 0.088	 3.528
683 d.2.2 2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.682	m ³ m ³	 3.528	 3.528
684 d.2.2 2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.682	m ³ m ³	 3.528	 3.528

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
685	KNR 0-23 d.2.2 2611-01 2 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.677	m ² m ²	RAZEM 5.662	3.528 5.662
2.23		Serwerownia - 124			
686	KNR 4-01 d.2.2 0816-04 3 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 12.80	m ² m ²	12.800	12.800
687	ORGB 2-02 d.2.2 1135-04 3 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.686	m ² m ²	12.800	12.800
688	KNR 4-01 d.2.2 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(17.25)*3.50 <sufit>12.80	m ² m ² m ²	60.375 12.800	73.175
689	KNR 2-02 d.2.2 0815-04 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <ściany>17.25*3.50	m ² m ²	60.375	60.375
690	KNR 2-02 d.2.2 0815-06 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <sufit>12.80	m ² m ²	12.800	12.800
691	KNR 0-40 d.2.2 0212-02 3	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.688	m ² m ²	73.175	73.175
692	KNR 0-40 d.2.2 0212-04 3	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.691	m ² m ²	73.175	73.175
693	KNR 4-03 d.2.2 1001-04 3 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20	m m	20.000	20.000
694	KNR 4-01 d.2.2 0705-01 3 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.693	m m	20.000	20.000
695	KNR 4-01 d.2.2 0106-05 3 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.693*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	0.117	0.117
696	KNR 4-01 d.2.2 0108-11 3	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.695	m ³ m ³	0.117	0.117
697	KNR 4-01 d.2.2 0108-12 3	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.695	m ³ m ³	0.117	0.117
698	KNR 0-23 d.2.2 2611-01 3 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.690	m ² m ²	12.800	12.800
3		I piętro			
3.1		Komunikacja - 201			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
699 d.3.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 70.83	m ² m ²	 70.830	
				RAZEM	70.830
700 d.3.1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.699	m ² m ²	 70.830	
				RAZEM	70.830
701 d.3.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
702 d.3.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 50.0+50.0	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
703 d.3.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.702	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
704 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>69.51*3.23 <sufit>70.83	m ² m ² m ²	 224.517 70.830	
				RAZEM	295.347
705 d.3.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <ściany>69.51*3.23	m ² m ²	 224.517	
				RAZEM	224.517
706 d.3.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm <sufit>70.83	m ² m ²	 70.830	
				RAZEM	70.830
707 d.3.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.704	m ² m ²	 295.347	
				RAZEM	295.347
708 d.3.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.707	m ² m ²	 295.347	
				RAZEM	295.347
709 d.3.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.702*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.650	
				RAZEM	0.650
710 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.709	m ³ m ³	 0.650	
				RAZEM	0.650
711 d.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.709	m ³ m ³	 0.650	
				RAZEM	0.650
712 d.3.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.706	m ² m ²	 70.830	
				RAZEM	70.830
3.2		Komunikacja - 202			
713 d.3.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 8.68*1.52 0.96*0.25*3 1.00*0.38	m ² m ² m ² m ²	 13.194 0.720 0.380	
				RAZEM	14.294

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
714 d.3.2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.713	m ² m ²	 14.294	
				RAZEM	14.294
715 d.3.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
716 d.3.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.715	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
717 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(8.68*2+1.52*2)*3.26 <sufit>13.19	m ² m ² m ²	 66.504 13.190	
				RAZEM	79.694
718 d.3.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(8.68*2+1.52*2)*3.26	m ² m ²	 66.504	
				RAZEM	66.504
719 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>13.19	m ² m ²	 13.190	
				RAZEM	13.190
720 d.3.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.717	m ² m ²	 79.694	
				RAZEM	79.694
721 d.3.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.720	m ² m ²	 79.694	
				RAZEM	79.694
722 d.3.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.715*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
723 d.3.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.722	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
724 d.3.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.722	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
725 d.3.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.719	m ² m ²	 13.190	
				RAZEM	13.190
3.3	Sala ekspozycyjna/multimedialna- 203				
726 d.3.3	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 7.85*6.40	m ² m ²	 50.240	
				RAZEM	50.240
727 d.3.3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.726	m ² m ²	 50.240	
				RAZEM	50.240
728 d.3.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
729 d.3.3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.728	m	80.000	
				RAZEM	80.000
730 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(7.85*2+6.40*2)*3.22	m ²	91.770	
		<sufit>7.85*6.40	m ²	50.240	
				RAZEM	142.010
731 d.3.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(7.85*2+6.40*2)*3.22	m ²	91.770	
				RAZEM	91.770
732 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>7.85*6.40	m ²	50.240	
				RAZEM	50.240
733 d.3.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.730	m ²	142.010	
				RAZEM	142.010
734 d.3.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.733	m ²	142.010	
				RAZEM	142.010
735 d.3.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.728*0.10*0.05*1.3	m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
736 d.3.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.735	m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
737 d.3.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.735	m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
738 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.732	m ²	50.240	
				RAZEM	50.240
3.4		Sala ekspozycyjna - 204			
739 d.3.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		100.33	m ²	100.330	
				RAZEM	100.330
740 d.3.4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.739	m ²	100.330	
				RAZEM	100.330
741 d.3.4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
742 d.3.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.741	m	100.000	
				RAZEM	100.000
743 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>49.00*3.23	m ²	158.270	
		<sufit>100.33	m ²	100.330	
				RAZEM	258.600
744 d.3.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>49.00*3.23	m ²	158.270	
				RAZEM	158.270
745 d.3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufit>100.33	m ²	100.330	
				RAZEM	100.330
746	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.3.4	0212-02	poz.743	m ²	258.600	
				RAZEM	258.600
747	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krze-	m ²		
d.3.4	0212-04	mianowa	m ²	258.600	
		poz.746		RAZEM	258.600
748	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
d.3.4	0106-05	analogia	m ³	0.650	
		poz.741*0.10*0.05*1.3		RAZEM	0.650
749	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
d.3.4	0108-11	poz.748	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
750	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy na-	m ³		
d.3.4	0108-12	stępny 1 km; krotność = 3	m ³	0.650	
		Krotność = 3		RAZEM	0.650
		poz.748			
751	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wy-	m ²		
d.3.4	2611-01	posażeniem po wykonanych robotach	m ²	100.330	
		analogia		RAZEM	100.330
		poz.745			
3.5		Sala ekspozycyjna - 205			
752	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem	m ²		
d.3.5	0816-04	chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	30.608	
		6.39*4.79		RAZEM	30.608
753	ORGB 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z	m ²		
d.3.5	1135-04	renowacją listew przypodłogowych	m ²	30.608	
		analiza indy-		RAZEM	30.608
		widualna			
		poz.752			
754	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.3.5	1001-04	analogia	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
755	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji	m		
d.3.5	0705-01	elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	60.000	
		analogia		RAZEM	60.000
		poz.754			
756	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
d.3.5	1202-09	<ściany>(6.39*2+4.79*2)*3.27	m ²	73.117	
		<sufit>6.39*4.79	m ²	30.608	
				RAZEM	103.725
757	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
d.3.5	0815-04	analogia	m ²	73.117	
		<ściany>(6.39*2+4.79*2)*3.27		RAZEM	73.117
758	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
d.3.5	0815-06	<sufit>6.39*4.79	m ²	30.608	
				RAZEM	30.608
759	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.3.5	0212-02	poz.756	m ²	103.725	
				RAZEM	103.725
760	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krze-	m ²		
d.3.5	0212-04	mianowa	m ²	103.725	
		poz.759		RAZEM	103.725
761	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
d.3.5	0106-05	analogia	m ³	0.390	
		poz.754*0.10*0.05*1.3			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.390
762 d.3.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.761	m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
763 d.3.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.761	m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
764 d.3.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.758	m ²	30.608	
				RAZEM	30.608
3.6		Pom. socjalne - 206			
765 d.3.6	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
766 d.3.6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.765	m	20.000	
				RAZEM	20.000
767 d.3.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(2.62*2+4.91*2)*2.91	m ²	43.825	
		<sufit>12.36	m ²	12.360	
				RAZEM	56.185
768 d.3.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(2.62*2+4.91*2)*2.91	m ²	43.825	
				RAZEM	43.825
769 d.3.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>12.36	m ²	12.360	
				RAZEM	12.360
770 d.3.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.767	m ²	56.185	
				RAZEM	56.185
771 d.3.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.770	m ²	56.185	
				RAZEM	56.185
772 d.3.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.765*0.10*0.05*1.3	m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
773 d.3.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.772	m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
774 d.3.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.772	m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
775 d.3.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.769	m ²	12.360	
				RAZEM	12.360
3.7		Sekretariat SM - 207			
776 d.3.7	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		3.50*5.55	m ²	19.425	
				RAZEM	19.425
777 d.3.7	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.776	m ²	19.425	
				RAZEM	19.425
778 d.3.7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
779 d.3.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.778	m	30.000	
				RAZEM	30.000
780 d.3.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(3.50*2+5.55*2)*3.14	m ²	56.834	
		<sufit>3.50*5.55	m ²	19.425	
				RAZEM	76.259
781 d.3.7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(3.50*2+5.55*2)*3.14	m ²	56.834	
				RAZEM	56.834
782 d.3.7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>3.50*5.55	m ²	19.425	
				RAZEM	19.425
783 d.3.7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.780	m ²	76.259	
				RAZEM	76.259
784 d.3.7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.783	m ²	76.259	
				RAZEM	76.259
785 d.3.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.778*0.10*0.05*1.3	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
786 d.3.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.785	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
787 d.3.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.785	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
788 d.3.7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.782	m ²	19.425	
				RAZEM	19.425
3.8		Dyrektor SM - 208			
789 d.3.8	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		2.89*3.48+1.0*0.39	m ²	10.447	
				RAZEM	10.447
790 d.3.8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.789	m ²	10.447	
				RAZEM	10.447
791 d.3.8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
792 d.3.8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.791	m	30.000	
				RAZEM	30.000
793 d.3.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ściany>(2.89*2+3.48*2)*3.14	m ²	40.004	
		<sufit>2.89*3.48	m ²	10.057	
				RAZEM	50.061
794 d.3.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(2.89*2+3.48*2)*3.14	m ²	40.004	
				RAZEM	40.004
795 d.3.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>2.89*3.48	m ²	10.057	
				RAZEM	10.057
796 d.3.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.793	m ²	50.061	
				RAZEM	50.061
797 d.3.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krze- mianowa	m ²		
		poz.796	m ²	50.061	
				RAZEM	50.061
798 d.3.8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.791*0.10*0.05*1.3	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
799 d.3.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.798	m ³	0.195	
				RAZEM	0.195
800 d.3.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy na- stępny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3	m ³	0.195	
		poz.798			
				RAZEM	0.195
801 d.3.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wy- posażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.795	m ²	10.057	
				RAZEM	10.057
3.9 Księgowość SM - 209					
802 d.3.9	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		5.50*5.55+0.94*0.22	m ²	30.732	
				RAZEM	30.732
803 d.3.9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indy- widualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.802	m ²	30.732	
				RAZEM	30.732
804 d.3.9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
805 d.3.9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baunit RK 38	m		
		poz.804	m	50.000	
				RAZEM	50.000
806 d.3.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(5.50*2+5.55*2)*3.14	m ²	69.394	
		<sufit>5.50*5.55	m ²	30.525	
				RAZEM	99.919
807 d.3.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(5.50*2+5.55*2)*3.14	m ²	69.394	
				RAZEM	69.394
808 d.3.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baunit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>5.50*5.55	m ²	30.525	
				RAZEM	30.525
809 d.3.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.806	m ²	99.919	
				RAZEM	99.919
810 d.3.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.809	m ² m ²	 99.919	
				RAZEM	99.919
811 d.3.9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.804*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
812 d.3.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.811	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
813 d.3.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.811	m ³ m ³	 0.325	
				RAZEM	0.325
814 d.3.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.808	m ² m ²	 30.525	
				RAZEM	30.525
3.10		Sala lekcyjna - 210			
815 d.3.1 0	KNR 4-01 0816-04 0	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 70.80	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
816 d.3.1 0	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.815	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
817 d.3.1 0	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 50.0+50.0	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
818 d.3.1 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.817	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
819 d.3.1 0	KNR 4-01 1202-09 0	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(12.36*2+6.10*2)*3.14 <sufit>70.80	m ² m ² m ²	 115.929 70.800	
				RAZEM	186.729
820 d.3.1 0	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(12.36*2+6.10*2)*3.14	m ² m ²	 115.929	
				RAZEM	115.929
821 d.3.1 0	KNR 2-02 0815-06 0	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>70.80	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
822 d.3.1 0	KNR 0-40 0212-02 0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.819	m ² m ²	 186.729	
				RAZEM	186.729
823 d.3.1 0	KNR 0-40 0212-04 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.822	m ² m ²	 186.729	
				RAZEM	186.729
824 d.3.1 0	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.817*0.10*0.05*1.3	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
825 d.3.1 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.824	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
826 d.3.1 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.824	m ³ m ³	 0.650	
				RAZEM	0.650
827 d.3.1 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.821	m ² m ²	 70.800	
				RAZEM	70.800
4	Poddasze				
4.1	Reżyserka - 301				
828 d.4.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 3.74*5.10	m ² m ²	 19.074	
				RAZEM	19.074
829 d.4.1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.828	m ² m ²	 19.074	
				RAZEM	19.074
830 d.4.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
831 d.4.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.830	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
832 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.74*2+5.10*2)*2.52 <sufit>3.74*5.10	m ² m ² m ²	 44.554 19.074	
				RAZEM	63.628
833 d.4.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.74*2+5.10*2)*2.52	m ² m ²	 44.554	
				RAZEM	44.554
834 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.74*5.10	m ² m ²	 19.074	
				RAZEM	19.074
835 d.4.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.832	m ² m ²	 63.628	
				RAZEM	63.628
836 d.4.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.835	m ² m ²	 63.628	
				RAZEM	63.628
837 d.4.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.830*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
838 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.837	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260
839 d.4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.837	m ³ m ³	 0.260	
				RAZEM	0.260

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
840 d.4.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.834	m ²	19.074	
				RAZEM	19.074
4.2		Sala lekcyjna - 302			
841 d.4.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		6.68*3.87	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
842 d.4.2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.841	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
843 d.4.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
844 d.4.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.843	m	50.000	
				RAZEM	50.000
845 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(6.68*2+3.87*2)*2.52	m ²	53.172	
		<sufit>6.68*3.87	m ²	25.852	
				RAZEM	79.024
846 d.4.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(6.68*2+3.87*2)*2.52	m ²	53.172	
				RAZEM	53.172
847 d.4.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>6.68*3.87	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
848 d.4.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.845	m ²	79.024	
				RAZEM	79.024
849 d.4.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.848	m ²	79.024	
				RAZEM	79.024
850 d.4.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.843*0.10*0.05*1.3	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
851 d.4.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.850	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
852 d.4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.850	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
853 d.4.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.847	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
4.3		Sala lekcyjna - 303			
854 d.4.3	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		5.47*3.81-1.50*1.00	m ²	19.341	
				RAZEM	19.341
855 d.4.3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.854	m ²	19.341	
				RAZEM	19.341
856 d.4.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
857 d.4.3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.856	m	40.000	
				RAZEM	40.000
858 d.4.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(5.47*2+3.81*2+1.00*2)*2.52	m ²	51.811	
		<sufit>5.74*3.81	m ²	21.869	
				RAZEM	73.680
859 d.4.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(5.47*2+3.81*2+1.00*2)*2.52	m ²	51.811	
				RAZEM	51.811
860 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>5.74*3.81	m ²	21.869	
				RAZEM	21.869
861 d.4.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.858	m ²	73.680	
				RAZEM	73.680
862 d.4.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.861	m ²	73.680	
				RAZEM	73.680
863 d.4.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.856*0.10*0.05*1.3	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
864 d.4.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.863	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
865 d.4.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.863	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
866 d.4.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.860	m ²	21.869	
				RAZEM	21.869
4.4		Sala lekcyjna - 304 i 305			
867 d.4.4	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
868 d.4.4	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
869 d.4.4	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękka gr, około 200mm	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
870 d.4.4	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga pływająca - Ułożenie na wzdłuż belek drewnianych pasków z filcu gr.1, 0cm oraz pokrycie podłogi płytą MFP gr 22mm	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
871 d.4.4	KNR AT-12 0401-03 analogia	Ułożenie warstwy wełny mineralnej o parametrach ni gorszych niż Rockwool SU-PERROCK gr. 20mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
872 d.4.4	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga pływająca - Ułożenie podłogi pływającej z dwóch warstw płyty MFM gr. 8, 0mm układanych na mijankę i skręconych razem śrubami Krotność = 2 7.53*9.94+1.44*0.86	m ² m ²	 76.087	
				RAZEM	76.087
873 d.4.4	NNRNKB 202 1136-01	Wykonanie posadzki z paneli o parametrach nie gorszych niż KRONOPOL Villeroy i Boch Plaza Oak z listwami 6.26*9.50+1.44*0.86	m ² m ²	 60.708	
				RAZEM	60.708
874 d.4.4	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż okien wyłazowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
875 d.4.4	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 1.0*3.0*6	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
876 d.4.4	KNR 4-01 0430-01 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu 1.60*0.80*6	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
877 d.4.4	KNR 4-01 0522-02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z cynku z połączeniami na rąbek 1.0*3.0*6	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
878 d.4.4	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (1.0*2+1.80*2)*6	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
879 d.4.4	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o parametrach nie gorszych niż FAKRO F-PPV 78x160cm 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
880 d.4.4	NNRNKB 202 0532-03 analogia	Obrobienie wyłazów dachowych w dachach krytych blachą tytan-cynk 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
881 d.4.4	KNR AT-43 0302-02	Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych-odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00) 0.20*4*3.45*2 (0.74*2+0.21)*1.75*4	m ² m ² m ²	 5.520 11.830	
				RAZEM	17.350
882 d.4.4	KNR AT-43 0309-02 analogia	Obudowa okien dachowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
883 d.4.4	KNR AT-43 0203-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 z ociepleniem płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm, folią paroizolacyjną i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe płytami do REI 60 9.84*3.82*2	m ² m ²	 75.178	
				RAZEM	75.178
884 d.4.4	KNR AT-43 0107-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym do REI 60 16.60 5.45*2.50 3.10*3.00	m ² m ² m ²	 16.600 13.625 9.300	
				RAZEM	39.525
885 d.4.4	KNR AT-43 0104-06	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym do REI60 14.20 9.84*1.26 6.33*1.26	m ² m ² m ² m ²	 14.200 12.398 7.976	
				RAZEM	34.574
886 d.4.4	KNR-W 2-02 0830-02 analogia słupy skosy	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i skosach z płyt gipsowych poz.881 poz.883	m ² m ² m ²	 17.350 75.178	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany 2 stronnie	poz.884*2	m ²	79.050	
	ściany 1 stronnie	poz.885	m ²	34.574	
				RAZEM	206.152
887 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.886	m ²		
			m ²	206.152	
				RAZEM	206.152
888 d.4.4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi drewnianych oraz przekazanie w stanie nienaruszo- nym do muzeum 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
889 d.4.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 5.47*3.81-1.50*1.00	m ²		
			m ²	19.341	
				RAZEM	19.341
890 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż drzwi akustycznych 60db z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
891 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
892 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych na poddasze, wzór jak istniejące zdemonto- wane 1.00*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
893 d.4.4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.868*0.05*1.3	m ³		
			m ³	4.946	
				RAZEM	4.946
894 d.4.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.893	m ³		
			m ³	4.946	
				RAZEM	4.946
895 d.4.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy na- stępny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.893	m ³		
			m ³	4.946	
				RAZEM	4.946
896 d.4.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wy- posażeniem po wykonanych robotach 57.89	m ²		
			m ²	57.890	
				RAZEM	57.890
4.5		Pom. magazynowe - 306			
897 d.4.5	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej 7.10*5.00	m ²		
			m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
898 d.4.5	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 7.10*5.00	m ²		
			m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
899 d.4.5	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr, około 200mm 7.10*5.00	m ²		
			m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
900 d.4.5	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 7.10*5.00	m ²		
			m ²	35.500	
				RAZEM	35.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
901 d.4.5	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
902 d.4.5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.898*0.05*1.3	m ³ m ³	 2.308	
				RAZEM	2.308
903 d.4.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.902	m ³ m ³	 2.308	
				RAZEM	2.308
904 d.4.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.902	m ³ m ³	 2.308	
				RAZEM	2.308
4.6		Komunikacja - 307 i 308			
905 d.4.6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 3.90*2.79+3.74*1.48+1.43*0.66+0.90*0.30	m ² m ²	 17.630	
				RAZEM	17.630
906 d.4.6	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.905	m ² m ²	 17.630	
				RAZEM	17.630
907 d.4.6	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
908 d.4.6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.907	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
909 d.4.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.90*2+3.74*2+1.48*2+2.79*2)*2.52 <sufit>3.90*2.79+3.74*1.48+1.43*0.66	m ² m ² m ²	 60.026 17.360	
				RAZEM	77.386
910 d.4.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.90*2+3.74*2+1.48*2+2.79*2)*2.52	m ² m ²	 60.026	
				RAZEM	60.026
911 d.4.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.90*2.79+3.74*1.48+1.43*0.66	m ² m ²	 17.360	
				RAZEM	17.360
912 d.4.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.909	m ² m ²	 77.386	
				RAZEM	77.386
913 d.4.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.912	m ² m ²	 77.386	
				RAZEM	77.386
914 d.4.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.907*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.130	
				RAZEM	0.130
915 d.4.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.914	m ³ m ³	 0.130	
				RAZEM	0.130
916 d.4.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.914	m ³ m ³	 0.130	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.130
917 d.4.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.911	m ² m ²	 17.360	
				RAZEM	17.360
4.7		Pom. techniczne - 309			
918 d.4.7	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej 7.53*5.93	m ² m ²	 44.653	
				RAZEM	44.653
919 d.4.7	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep poz.918	m ² m ²	 44.653	
				RAZEM	44.653
920 d.4.7	KNR 4-01 0408-03 analogia	Wzmocnienie belek drewnianych stropu poprzez obustronne dokręcenie belek drewnianych o przekroju 60x260mm. Skręcenie śrubami M20 klasy 8.8 w rozstawie co 1,0m 7.90*7	m m	 55.300	
				RAZEM	55.300
921 d.4.7	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr, około 200mm poz.918	m ² m ²	 44.653	
				RAZEM	44.653
922 d.4.7	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm poz.918	m ² m ²	 44.653	
				RAZEM	44.653
923 d.4.7	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
924 d.4.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.919*0.05*1.3	m ³ m ³	 2.902	
				RAZEM	2.902
925 d.4.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.924	m ³ m ³	 2.902	
				RAZEM	2.902
926 d.4.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.924	m ³ m ³	 2.902	
				RAZEM	2.902