

**Kosztorys realizacji projektu wykonania
ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie
zakres: scenografia**

Założenia kosztorysowe:

1. Kosztorys nie uwzględnia zmian wynikłych w następstwie prac związanych z remontem pomieszczeń, np. wykonanie przebić otworów drzwiowych.
2. Kosztorys zakłada że przygotowane wyprawy ścian podczas prac remontowych będą wystarczające do realizacji zadania.
3. Kosztorys nie uwzględnia kolizji z ewentualną infrastrukturą.
4. Kosztorys nie uwzględnia zakresu prac wynikających z nadzoru konserwatora.

							ł
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	totem informacyjny z wbudowanym ekranem dotykowym 32" wykonany z lakierowanej płyty meblowej mdf w bocznej części totemu znajduje się płyta rewizyjna z miejscem do umieszczenia komputera sterującego wewnątrz mebla. cokół wys. 10cm w kolorze czarnym mat	5	szt.		PLN		
2	system siedzisk tapicerowanych na nóżkach z przeznaczeniem do wykorzystania w przestrzeniach publicznych, holach i recepcjach. tapicerka łatwozmywalna, z atestem niepalności.	6	szt.		PLN		
3	kontuar wykonany z lakierowanej na kolor biały płyty meblowej mdf. + fornir z drzewa egzotycznego np. amazaque. w kontuarze znajduje się przeszklona gablota dostępna od wewnątrz kontuaru. od strony pracownika znajduje się system szafek na dokumenty oraz miejsce do pracy z blatem na wys. 75cm. oraz siedzisko biurowe. cokół mebla wys. 10cm w kolorze czarnym, półki wiszące	1	szt.		PLN		

4	oświetlenie techniczne lampa podłużna ok. 150 x 15 x 15cm z systemem montażu na linkach o dł. min. 10m	1	szt.		PLN		
123							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
	ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny mineralnej 5*3,3	16,5	m²		PLN		
	sufit podwieszany, systemowy 2,33*2,43	5,66	m²		PLN		
	zabudowa monitorów	2	szt.		PLN		
	wydruki wielkoformatowe 4,97*3,3	16,4	m²		PLN		
122							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 5,68+3,86+2,48*3,3	39,7	m²		PLN		
2	sufit podwieszany, systemowy 5,79*8,00	46,8	m²		PLN		
3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 5,68+3,86+2,48*3,3	39,7	m²		PLN		
4							
5	ściana dekoracyjna 5,79*3,3	46,8	m²		PLN		

6	Wykonanie zabudowy ekspozycyjnej "ciesielskiej" z drzewa sosnowego sezonowanego, poddanego wstępnej obróbce, zabezpieczonego podwójną warstwą lakierobejcy w kolorze jasny brąz 18*18, 24*24	22	mb.		PLN		
7	stół okrągły fornir dębowy	1	szt.		PLN		
8	stół drewniany postarzany pod miech kowalski drewno liściaste postarzane, impregnowany	1	szt.		PLN		
9	atrapa miecha kowalskiego	1	szt.		PLN		
10	ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny mineralnej 5,79*3,3	16,5	m²		PLN		
11	wyprawa z kamienia naturalnego typu cios granitowy dekoracyjna 4*3,3	13,2	m²		PLN		
12	przygotowanie podłoża	13,2	m²		PLN		
13	elementy ekspozycji wystawienniczej: narzędzia kowalskie 18szt. Kowadło z pniem, koła drewniane 2 szt., palenisko, wiadro, elementy okuć 6 szt., wyroby (podkowa, krata, siekiara, młoty, sztance)	1	kmpl.		PLN		
14	zasłonicie otworu okiennego, z możliwością demontażu (wydruk)	2	szt.		PLN		
15	wymurowanie dekoracyjnych ścian przyporowych, półka pod palenisko	3	szt.		PLN		
16	wydruki wielkoformatowe 5,68+3,86+2,48*2,8	33,7	m²		PLN		
121							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	ściana gięta, w systemie suchej zabudowy 2x6,5 mm z izolacją z wełny mineralnej, z parapetem stanowiącym półkę ekspozycyjną, wykończonym frezowaną sklejką (2,58), lakierowaną 1+4,00+7,63+2,11+2,11+2,11+1,52*3,3	62,7	m²		PLN		

2	gabloty - front wykonany ze szkła hartowanego z maskownicą mocującą, podświetlane profilem led,	6	szt.		PLN		
3	zasłonicie otworu okiennego, z możliwością demontażu (wydruk), zasłonięcie otworu drzwiowego	2	szt.		PLN		
4	sufit podwieszany, systemowy 2,86*8,00	22,9	m²		PLN		
5	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 1+4,00+,63+7,63+2,11+2,11+2,11+1,52*3,3	62,7	m²		PLN		
6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 1+4,00+,63+7,63+2,11+2,11+2,11+1,52*3,3	62,7	m².		PLN		
120							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	ściana ekspozycyjna, w systemie obudowy meblowej, lakierowanej 7*1,83*3,05	1	kpl.		PLN		
2	gabloty - front wykonany ze szkła hartowanego z maskownicą mocującą, podświetlane profilem led,	5	szt.		PLN		
3	zabudowa - monitorów w ścianie ekspozycyjnej, we wnękach	5	szt.		PLN		
4	zasłonicie otworu okiennego, z możliwością demontażu (wydruk), zasłonięcie otworu drzwiowego	2	szt.		PLN		
5	Montaż oblicowania drewnianego dołem gablot	7	szt.		PLN		
119							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	ściana gięta, w systemie suchej zabudowy 2x6,5 mm z izolacją z wełny mineralnej, z parapetem stanowiącym półkę ekspozycyjną, wykończonym frezowaną sklejką (2,58) 2,07+2,02+4,97*330	29,9	m²		PLN		
2	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 2,07+2,02+4,97*330	29,9	m²		PLN		
3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 2,07+2,02+4,97*330	29,9	m².		PLN		
4	gablot, gięta, lakierowana mat, ekspozycja (okrągłe gabloty)	1	szt.		PLN		
5	stół owalny lakierowany mat	1	szt.		PN		

6	gablota, owalna, lakierowana mat, ekspozycja kurhan	1	szt.		PLN		
7	ekspozycja szalas	1	szt.		PLN		
8	ekspozytory pod monitor	3	szt.		PLN		
9	wydruki wielkoformatowe 2,28+3,12+1,04*2,4	15,5	m²		PLN		
10	wydruki wielkoformatowe (lightbox) 2,14*2,4	1	m²		PLN		
11	sufit podwieszany, systemowy 5,36*7,31	39,2	m²		PLN		
12	zasłonicie otworu okiennego, z możliwością demontażu (wydruk)	3	szt.		PLN		
13	balustrada zabezpieczająca	1	szt.		PLN		
118							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny mineralnej 4,42+1,84+2,32+*3,3	28,3	m²		PLN		
2	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 4,42+1,84+2,32+*3,3	28,3	m²		PLN		
3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 4,42+1,84+2,32+*3,3	28,3	m².		PLN		
4	przypora scenograficzna, w systemie suchej zabudowy, z tapetą imitującą	8	szt.		PLN		
5	piec, wzór frezowany na CNC, na podkonstrukcji	1	szt.		PLN		
6	stół owalny lakierowany z ruchomym pierścieniem	2	szt.		PLN		
7	gablota - front wykonany ze szkła hartowanego z maskownicą mocującą, podświetlane profilem led,	1	szt.		PLN		
8	gablota wolnostojąca odkryta - szkło hartowane lakierowany mdf, podświetlane lampą systemową,	2	szt.		PLN		
9	gablota wolnostojąca zakryta - szkło hartowane lakierowany mdf, podświetlane profilem led,	3	szt.		PLN		
117							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto

1	ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny mineralnej 12.18+6,62+2,03+1,86+1,56+*3,3	82,1	m²		PLN		
2	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 12.18+6,62+2,03+1,86+1,56+*3,3	82,1	m²		PLN		
3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 12.18+6,62+2,03+1,86+1,56+*3,3	82,1	m².		PLN		
4	gabłota wolnostojąca zakryta - szkło hartowane lakierowany mdf, podświetlane profilem led,	2	szt.		PLN		
5	gabłoty - front wykonany ze szkła hartowanego z maskownicą mocującą, podświetlane profilem led, pod sztandar	1	szt.		PLN		
6	zasłonicie otworu okiennego, z możliwością demontażu (wydruk)	4	szt.		PLN		
7	ściana ekspozycyjna- scenograficzna, w systemie obudowy meblowej, lakierowanej	1	szt.		PLN		
8	rozbiórka podestów, posadzki, usunięcie warstw podposadzkowych 71,42 m²	1	szt. zakres PB		PLN		
9	wykonanie podłoża pod podłogę z żywicy, (izolacja, wylewka, żywica z zatopionym wydrukiem)	71,4	szt. zakres PB		PLN		
116							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	demontaż płycin boazerii, zabezpieczenie ściany 7,20+7,20+4,79+4,79*2,85	68,3	m²		PLN		
2	prace konserwacyjne przy zabezpieczeniu intarsji	1	kpl.		PLN		
3	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 7,20+7,20+4,79+4,79*2,85	68,3	m²		PLN		
4	postumenty pod rzeźby	2	szt.		PLN		
5	ramy obrazów multimedialnych	2	szt.		PLN		

6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 7,20+7,20+4,79+4,79*2,85	68,3	m².		PLN		
7	ekspozytory pod monitor	2	szt.		PLN		
115							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny mineralnej 3,09+10,85+8,66+4,4*3,3	89,1	m²		PLN		
2	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 3,09+10,85+8,66+4,4*3,3	89,1	m²		PLN		
3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - gładkich bez gruntowania 3,09+10,85+8,66+4,4*3,3	89,1	m².		PLN		
4	ekspozytory pionowe pod monitor	3	szt.		PLN		
5	ściana ekspozycyjna- scenograficzna, w systemie obudowy	1	szt.		PLN		
6	wagon zabudowa scenograficzna, konstrukcja stalowa z szalówką drewnianą, podłoga, ławki, schody	1	szt.		PLN		
114							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	system siedzisk tapicerowanych na nóżkach z przeznaczeniem do wykorzystania w przestrzeniach publicznych, holach i recepcjach. tapicerka łatwozmywalna, z atestem niepalności.	3	szt.		PLN		
2	ekspozytory pod monitor	3	szt.		PLN		
3	dywan	1	szt.		PLN		
106							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	gabłota wolnostojąca odkryta - szkło hartowane lakierowany mdf, podświetlane lampą systemową,	2	szt.		PLN		
113							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	krzesła drewniane gięta, z siedziskiem, oparciem tapicerowanym	28	szt.		PLN		
2	antyramy	7	szt.		PLN		

3	ściana w systemie suchej zabudowy 2x1.25 cm z izolacją z wełny mineralnej 4,36+*3,3	14,4	m²		PLN		
4	Ręczne przygotowanie podłoża szpachlowanie - gruntowanie 4,36+*3,3	14,4	m²		PLN		
203							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	krzesła, z siedziskiem, oparciem system składanych podstawek	20	szt.		PLN		
204							
L.p.	Opis	Ilość	J.M.	Cena netto	Waluta	Cena netto	Wartość netto
1	system składanych ścianek ekspozycyjnych / wystawienniczych modułowych, na konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytą kompozytową z możliwością umieszczenia przedmiotów z systemem mocowania oraz wydruków. podstawa ścianek jest stabilizowana i obciążona w dyskretny sposób. łączone za pomocą łączników systemowych. system ścianek pozwala uzyskać różne układy kompozycyjne w zależności od potrzeb ekspozycji. format ścianek ok. 100 x 200 cm - ilość sztuk: 20	20	szt.		PLN		
Wartość całkowita zakresu scenograficznego :				netto :		brutto	